

## Descriptif travaux

Rénovation et reconfiguration  
d'un appartement 2/3 pièces de 39 m<sup>2</sup>

1 MACONNERIE		unité	quantité	PU	Montant HT	Total TTC
<b>1. INSTALLATION CHANTIER</b>						
> Mise en place chantier						
	<i>localisation : suivant besoins du chantier</i>	ens	1		0,00	0,00
> Protections des parties communes et dans l'appartement						
La parquet existant est en bon état et ne sera pas refait						
Bien prévoir des protections pour ne pas l'endommager au cours du chantier						
	<i>localisation : depuis la porte de l'immeuble jusqu'à la porte de l'appartement à RDC</i>	ens	1		0,00	0,00
> Constat d'huissier						
Faire effectuer un constat d'huissier avant le démarrage des démolitions (et surtout des ouvertures dans le mur porteur)						
dans les appartements à R-1 et R-2 sous l'appartement						
	<i>localisation : suivant besoins du chantier</i>	ens	1		0,00	0,00
> Forfait livraison						
	<i>localisation : suivant besoins du chantier</i>	ens	1		0,00	0,00
> Mise en décharge des gravats						
	<i>localisation : suivant besoins du chantier</i>	ens	1		0,00	0,00
sous-total INSTALLATION CHANTIER						- €
<b>2. DEPOSES / DEMOLITION</b>						
<u>Dépose pour réutilisation :</u>						
Les éléments mentionnés dans la liste ci-dessous seront soigneusement déposés.						
Ils seront stockés et protégés pendant toute la durée du chantier avant repose.						
> Bloc-portes						
	<i>localisation : suivant plans</i>	u	1		0,00	0,00
	<i>bloc-porte entre le séjour et la chambre</i>					
> Sèche-serviettes						
	<i>localisation : dans la SdE</i>	u	1		0,00	0,00
> Radiateur électrique						
	<i>localisation : dans le séjour</i>	u	1		0,00	0,00
> WC suspendu						
conservation du bâti-support et de la cuvette pour repose						
	<i>localisation : dans le wc</i>	u	1		0,00	0,00
<u>Dépose et évacuation :</u>						
> Dépose mobilier						
	<i>localisation :</i>					
	<i>* rangement à gauche de la cheminée</i>	u	2		0,00	0,00
	<i>* rangement dans le dressing</i>					
> Dépose cuisine (meubles, plan de travail)						
	<i>localisation : dans la cuisine</i>	ens	1		0,00	0,00
> Dépose et évacuation équipements sanitaires						
	<i>localisation : bac à douche, paroi de douche, meuble vasque, étagères, chauffe-eau</i>	u	5		0,00	0,00
> Dépose et évacuation des bloc-portes						
	<i>localisation : suivant plans à déterminer</i>	u	5		0,00	0,00
> Démolition cloison						
démolition de toutes les cloisons intérieures sauf celle de la SdE						
	<i>localisation : suivant plans de démolition</i>	m <sup>2</sup>	33,4		0,00	0,00
> Dépose et évacuation carrelage						
	<i>localisation : suivant plans</i>					
	<i>Sol SdE, wc et cuisine</i>	m <sup>2</sup>	6		0,00	0,00
> Dépose et évacuation faïence						
	<i>localisation :</i>					
	<i>Cuisine : crédence évier</i>	m <sup>2</sup>	8,0		0,00	0,00
	<i>Salle de bains: autour de la baignoire, crédence lavabo</i>					
<u>Ouverture dans mur porteur :</u>						
> Création de deux ouvertures dans le refend central (mur porteur) de l'appartement						
suivant étude de structure fournie						
compris étaielement pendant la démolition						
Fourniture et pose de poutre IPN, dimensionnement suivant étude de structure						

\* ouverture entrée : dimensions indicatives L88 x H210 cm

\* ouverture chambre : dimensions indicatives L83 x H210 cm

localisation :

suivant plans de démolitions

u	2	0,00	0,00
---	---	------	------

sous-total DEPOSES / DEMOLITION - €

### 3. MACONNERIE DIVERSES

> Reprise des murs et plafonds suite à dépose des cloisons existantes

Localisation : ensemble des cloisons déposées

ens	1	0,00	0,00
-----	---	------	------

> Redressement des murs suite à dépose faïence existante

Localisation :

cuisine, SdB

m <sup>2</sup>	8,0	0,00	0,00
----------------	-----	------	------

> Chape allégée

Fourniture et pose d'une chape allégée, compris treillis soudé

Localisation :

à l'emplacement des carrelages déposés dans l'ancienne cuisine, des anciens wc et de l'ancienne SdB

m <sup>2</sup>	6,0	0,00	0,00
----------------	-----	------	------

sous-total MACONNERIE DIVERSES - €

### 4. CARRELAGE / FAÏENCE

> Ragréage fibré

Fourniture et pose d'un ragréage fibré autolissant avant pose du carrelage

Localisation :

dans la SdE

m <sup>2</sup>	4,4	0,00	0,00
----------------	-----	------	------

> Etanchéité

\* Fourniture et pose d'étanchéité au sol

compris remontée en plinthe sur une hauteur de 5cm

Localisation :

sol de la SdE

m <sup>2</sup>	4,4	0,00	0,00
----------------	-----	------	------

\* Fourniture et pose d'étanchéité aux murs de la douche

sur une hauteur de 2,30m

compris bandes d'étanchéité pour traitement des angles

Localisation :

murs de la douche dans la SdE

m <sup>2</sup>	8,5	0,00	0,00
----------------	-----	------	------

> SDB : Carrelage

Carrelage sol et mur noir blanc effet ciment Dément

chez Leroy Merlin - référence 72682981 - prix 19€ TTC / m<sup>2</sup>

dimensions : 20 x 20 cm

pose droite - joint gris foncé

<https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/carrelage-sol-et-mur-noir-blanc-effet-ciment-dement-l-20-x-l-20-cm-e1500488731>



Localisation : sol SdB

pose	m <sup>2</sup>	3,2	0,00	0,00
------	----------------	-----	------	------

fourniture (30% en plus pour chutes)	m <sup>2</sup>	4,2	0,00	0,00
--------------------------------------	----------------	-----	------	------

> SDB : Plinthes

Fourniture et pose de plinthes blanc Gatsby ARTENS

chez Leroy Merlin - référence 70050183 - prix 13€ TTC / lot de 5 (soit 1 ml)

dimensions : L20 x H6,5 cm

<https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-6-plinthes-blanc-gatsby-h-0-82-x-l-0-2-m-x-exp-8-2-mm-artens-e1400958225>

Localisation : sol SdB

pose	ml	7,2	0,00	0,00
------	----	-----	------	------

fourniture (25% en plus pour chutes)	ml	9,0	0,00	0,00
--------------------------------------	----	-----	------	------

> SDB : Faïence

Carrelage mural medio uni blanc mat Frosty Artens

chez Leroy Merlin - référence 82213812 - prix 13€ TTC/m<sup>2</sup>

dimensions : 30x60 cm

pose droite verticale - joint gris clair

<https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/carrelage-mur-medio-uni-blanc-mat-l-30-x-l-60-cm-frosty-artens-e1503920941>

Localisation : suivant plans de détails

murs de la douche H240cm, mur du wc et en crédence de la vasque h30cm

pose	m <sup>2</sup>	10,2	0,00	0,00
------	----------------	------	------	------

fourniture (30% en plus pour chutes)	m <sup>2</sup>	13,2	0,00	0,00
--------------------------------------	----------------	------	------	------

> Cuisine : Crédence

Carreau de ciment de chez Mosaic Factory

carreaux à motif, dimensions 20x20 cm, épaisseur 16mm

référence 10225

prix 89€ TTC / m<sup>2</sup> (hors frais de livraison et boucheur de pores)

carreaux à traiter par un boucheur de pores hydrophobe avant la pose

<https://www.carreauxmosaic.com/stock-carreaux-ciment/index.php?type=motifs>



Localisation :

en crédence au-dessus du plan de travail de la cuisine

pose	m <sup>2</sup>	1,6	0,00	0,00
fourniture (30% en plus pour chutes)	m <sup>2</sup>	2,1	0,00	0,00

sous-total CARRELAGE / FAÏENCE - €

Total MACONNERIE - €

## 2 CLOISON - PLATRERIE

unité quantité PU Montant HT Total TTC

### 1. CLOISON / PORTES

Pour tous les ouvrages décrits ci-dessous, compris bandes et enduisage, baguettes aux angles

> Cloison en carreau de plâtre 50mm hydro

localisation : selon plans

SDE : cloisonnette de la douche H100cm

m<sup>2</sup> 2,1 0,00 0,00

> Comblement des deux portes existantes dans mur porteur  
comblement par carreaux de plâtre épaisseur 70mm

Localisation :

ancienne porte chambre

et ancienne porte séjour

u 2,0 0,00 0,00

> Cloison stit ep 70 mm

localisation : selon plans

cloison entre chambre et SDE

Cloison entre SdE et entrée

m<sup>2</sup> 11,5 0,00 0,00

> Coffrage de gaine, compris laine de verre pour traitement acoustique  
coffrage horizontal et vertical

Localisation : selon plans

chute WC dans chambre

ens 1 0,00 0,00

> Coffrage bâti-support wc

Localisation : SdE

u 1 0,00 0,00

> Portes

Repose et ajustements des bloc-portes existants conservés

Compris remise en jeu, chant plats neufs moulurés, sabots au pied des dormants

Localisation :

bloc-porte SdE

bloc-porte chambre

u 2 0,00 0,00

sous-total CLOISON / PORTES - €

### 2. FAUX-PLAFOND

Pour tous les ouvrages décrits ci-dessous, compris bandes et enduisage, baguettes d'angle

> Faux-plafond

Fourniture et pose de faux-plafond sur ossature still

compris joué pour traitement du velux en plafond de la SdE

Localisation :

salle d'eau et entrée

m<sup>2</sup> 7,2 0,00 0,00

sous-total FAUX-PLAFOND - €

Total CLOISON - PLATRERIE - €

## 3 MENUISERIES BOIS

unité quantité PU Montant HT Total TTC

### 1. MOULURES

> Fourniture et pose de petits bois formant moulures et cimaise

en reprise le long du mur périphérique

Localisation : suivant plans

le long du mur périphérique

ens 1 0,00 0,00

sous-total MOULURES - €

### 2. MOBILIERS

Généralités :

Le bois sera du chêne épaisseur 21mm, vernis mat incolore 2 couches, (résine époxy en milieu humide)

ou du médium à peindre, épaisseur 18mm, poncé et peint (qualité marine en milieu humide)

## ENTREE

### > Patères

Fourniture et pose de têtes de portemanteau en chêne

modèle INSPIRE Module - chez Leroy Merlin - référence 82011857 - prix 4€ TTC / unité

<https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tete-de-portemanteau-inspire-modulo-a-visser-bois-chene-e1501771659>

5 unités à poser

*Localisation : suivant plans*

*dans l'entrée, 5 unités à poser*

ens 1 0,00 0,00

### > Banc à chaussures

Fourniture et pose d'un banc / range chaussures sur-mesure

suivant plans de détails joints

dimensions : L100 x P30 x H45 cm

meuble en médium à peindre composé de 2 étagères et coiffé d'une assise en chêne

*Localisation : suivant plans de détails*

*dans l'entrée, sous les patères*

ens 1 0,00 0,00

### > Tableau électrique

Fourniture et pose d'un habillage de tableau électrique

en médium à peindre

porte sur charnières invisibles, ouverture par bouton poussoir

dimensions indicatives : H130 x L30 x P25 cm

*Localisation : suivant plans*

*dans l'entrée*

ens 1 0,00 0,00

## SALLE D'EAU

### > Meuble vasque

Fourniture et pose d'un meuble vasque sur-mesure composé de :

\* un meuble en médium qualité marine à peindre en blanc

avec 2 tiroirs coulissants, ouverture par bouton poussoir

découpe pour passage bonde et siphon

dimensions : P45 x L70 x H80 cm

\* 3 étagères en chêne sur la partie droite

dimensions : L40 x P15 cm

\* un plan vasque en chêne

découpe suivant gaine et réservation pour vasque à poser

dimensions : P45 x L110 cm

*Localisation : suivant plans*

*SdE : plan vasque*

ens 1 0,00 0,00

### > Miroir

Fourniture et pose d'un miroir sur-mesure

épaisseur 4 mm, angles biseautés

dimensions indicatives : L70cm x H100 cm

fixations au mur

*Localisation : suivant plans*

*SdE : au-dessus du plan vasque*

ens 1 0,00 0,00

### > Meuble lave-linge

Fourniture et pose d'un meuble sur-mesure autour du lave-linge composé de :

\* un jambage en médium hydro peint en blanc

Dimensions : P65 x H90 cm

\* un plan de travail en chêne

Dimensions : L67 x P65 cm

\* 1 porte battante en médium hydro peint en blanc

sur charnières invisibles, ouverture par bouton poussoir

Dimensions indicatives : L64 x H85cm

*Localisation : suivant plans*

*SdE meuble LL*

ens 1 0,00 0,00

### > Étagères

Fourniture et pose d'étagères en chêne

\* 1 étagère au-dessus du bâti-support et du lave-linge

Dimensions : L140 x P15 cm

\* 3 étagères au-dessus des wc

Dimensions : L65 x P15 cm

\* 1 étagère au-dessus du BECS

Dimensions indicatives : L55 x P35 cm

*Localisation : suivant plans*

*SdE*

ens 1 0,00 0,00

## SEJOUR

### > Bibliothèque / meuble TV

Fourniture et pose d'une meuble sur-mesure formant bibliothèque et meuble TV

\* Structure basse en médium à peindre, portes en médium sur charnières invisibles, ouverture par bouton poussoir

2 niveaux d'étagères dans le meuble fermé

1 caisson ouvert pour stocker les bûches de bois tapissé de planches de chêne

\* Plan de travail en chêne

\* Partie supérieure composée d'étagères en chêne

avec un panneau coulissant en médium à peindre sur rail en "U" métallique pour masquer la TV

Suivant dessin de détail joint

Localisation : suivant plans

dans la pièce de vie, de part et d'autre de la cheminée

ens	1	0,00	0,00
-----	---	------	------

**CHAMBRE**

> Dressing

Fourniture et pose d'un dressing de type "PAX" de chez Ikea

2 portes coulissantes en verre givré

Compris montage du meuble, fixation au mur, adaptations nécessaires

suivant liste Ikea fournie "Dressing Ikea" - prix 870 € TTC

Localisation : chambre, le long du mur

Fourniture	ens	1	0,00	0,00
pose	ens	1	0,00	0,00

> Tablette

Fourniture et pose d'une tablette en chêne au-dessus de l'évacuation horizontale coffrée des wc

Dimensions : L135 x P35 cm

Localisation : suivant plans

chambre sous fenêtre

ens	1	0,00	0,00
-----	---	------	------

> Stores enrouleurs intérieurs

Fourniture et pose de store chambre

store enrouleur blanc occultant à chaînette chromée

Localisation : suivant plans

sur chaque vantail de fenêtre de la chambre

u	4	0,00	0,00
---	---	------	------

sous-total MOBILIERS - €

**3. CUISINE**

Fourniture et pose d'une cuisine "Ikea"

suivant la liste "Cuisine Ikea" fournie (comprenant les caissons, le plan de travail, l'évier, la robinetterie et l'éclairage)

prix de l'ensemble de la fourniture (hors électroménager) : 2 333 € TTC

\* Fourniture et pose des caissons et des façades

Compris montage, adaptation et fixation au mur

Montage des plinthes fournies au pied des meubles

\* Fourniture et pose des aménagements intérieurs (tablettes, tiroirs coulissants ...)

\* Fourniture et pose de l'évier et de la robinetterie

\* Pose de l'électroménager (fourniture par le Maître d'ouvrage) :

four encastrable, lave-vaisselle 60cm encastrable, plaque de cuisson 3/4 feux, four/congélateur encastrable

hotte à charbon au-dessus des plaques

\* Fourniture et pose de l'éclairage par réglottes LED du plan de travail

\* Fourniture et pose du plan de travail en mélaminé effet chêne doré

compris découpe pour l'évier, la robinetterie et la plaque de cuisson

Localisation :

fourniture :	ens	1	0,00	0,00
pose (cuisine et plan de travail) :	u	12	0,00	0,00

sous-total CUISINE - €

**4. SOL / PARQUET**

> Fourniture et pose de parquet en raccord avec existant

largeur des lames : environ 8 cm

utiliser des lames de parquet anciennes

A teinter pour se rapprocher du rendu du parquet existant

Localisation : suivant plan

dans la chambre : à l'emplacement des anciens wc et cuisine

m <sup>2</sup>	7,0	0,00	0,00
----------------	-----	------	------

> Fourniture et pose de lames de bois en chêne formant seuil

largeur : environ 8 cm

utiliser des lames de parquet anciennes

A teinter pour se rapprocher du rendu du parquet existant

Localisation : suivant plans

au pieds des cloisons démolies

ml	8,1	0,00	0,00
----	-----	------	------

> Fourniture et pose de plinthe en médium à peindre

hauteur : 20 cm, bords moulurés

Localisation :

dans toutes les pièces (sauf la SdE)

ml	40,5	0,00	0,00
----	------	------	------

sous-total SOL / PARQUET - €

Total MENUISERIES BOIS - €

**5 PLOMBERIE - CHAUFFAGE**

unité	quantité	PU	Montant HT	Total TTC
-------	----------	----	------------	-----------

**1. DEPOSE / NEUTRALISATION RESEAUX**

> Gaz

Après résiliation du contrat par le maître d'ouvrage et l'intervention du prestataire

Dépose du compteur gaz et du réseau associé

Localisation :

ensemble de l'appartement

ens 1 0,00 0,00

> Plomberie

Dépose des réseaux existants (arrivées et évacuation)

Localisation :

ensemble de l'appartement

ens 1 0,00 0,00

> Mise en place d'un point d'eau chantier

Localisation :

suivant nécessité chantier

ens 1 0,00 0,00

sous-total DEPOSE / NEUTRALISATION RESEAUX - €

2. RESEAU PLOMBERIE

> Fourniture et pose d'un nouveau réseau de plomberie

Alimentation EC et EF en multicouche

Evacuation en PVC, diamètre et pente suivant besoins

Compris vannes d'arrêt EC et EF permettant de couper le réseau de manière fractionnée

zone 1 : cuisine

zone 2 : SdE

Localisation : implantation suivant plans

SdE :

\* BECS

\* LL

\* vasque

\* douche

Cuisine :

\* évier

\* LV

u 6 0,00 0,00

> Fourniture et pose d'un chauffe-eau

Chauffe-eau plat électrique 80 L

Modèle Guelma de SAUTER - chez Leroy Merlin - référence 71903993 - prix 489€ TTC

dimensions : L49 x H130 x P31 cm

pose verticale

<https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chauffe-eau-plat-electrique-horizontal-ou-vertical-sauter-guelma-80-l-e1500129301>

Localisation : suivant plan

pose dans la SdE

u 1 0,00 0,00

sous-total RESEAU PLOMBERIE - €

3. EQUIPEMENTS

SALLE D'EAU :

> Receveur de douche

Fourniture et pose d'un receveur de douche extra-plat en résine blanc

dimensions L120 x P80cm

Modèle Easy SENSEA chez Leroy Merlin - référence 81989151 - prix 139€ TTC

compris bonde en métal chromé et système d'évacuation

<https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/receveur-de-douche-extraplat-resine-blanc-l-120-x-l-80-cm-easy-sensea-e1502008781>

Fourniture receveur : u 1 0,00 0,00

Fourniture bonde et siphon : u 1 0,00 0,00

Pose : u 1 0,00 0,00

> Colonne de douche

Fourniture et pose d'une colonne de douche

Robinet thermostatique, colonne de douche avec rainshower

Modèle Euphoria 310 de GROHE - chez Leroy Merlin - référence 75048106 - prix 553€ TTC

<https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/colonne-de-douche-avec-robinetterie-grohe-euphoria-310-e1500308497>

Fourniture : u 1 0,00 0,00

Pose : u 1 0,00 0,00

> Vasque

Fourniture et pose d'une vasque à poser en résine de synthèse blanc

dimensions L50 x P37 x H13 cm

compris bonde chromé et système d'évacuation

chez Leroy Merlin - référence 70655102 - prix 129€ TTC

<https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/vasque-a-poser-resine-de-synthese-l-50-x-p-37-cm-blanc-pal-e1401396181#component-displaycomp>

Fourniture : u 1 0,00 0,00

Fourniture bonde et siphon : u 1 0,00 0,00

Pose : u 1 0,00 0,00

> Robinet vasque

Mitigeur de lavabo chromé brillant

Grohe Essence taille S - chez Leroy Merlin - référence 80158265 - prix 114€ TTC

<https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mitigeur-de-lavabo-chrome-brillant-grohe-essence-taille-s-e1501481915>

Fourniture : u 1 0,00 0,00

Pose : u 1 0,00 0,00

> WC

Repose du bâti-support et de la cuvette existants conservés

	<i>Fourniture :</i>	u	1					réutilisation
	<i>Pose :</i>	u	1	0,00				0,00
<hr/>								
>> Lave-linge								
Pose du lave-linge (fourniture par le MO)								
	<i>Fourniture :</i>	u	1					par le MO
	<i>Pose :</i>	u	1	0,00				0,00
<hr/>								
CUISINE :								
>> au lot "cuisine"								
	<i>Localisation :</i>							pour mémoire
<i>sous-total EQUIPEMENTS</i>								- €
<b>Total PLOMBERIE - CHAUFFAGE</b>								- €

## 6 ELECTRICITE

unité quantité PU Montant HT Total TTC

<hr/>								
1.	<b>RESEAU</b>							
>> Consignation du réseau électrique existant								
Dépose de tout le réseau existant (prises, câbles, tableau électrique, interrupteurs ...)								
	<i>Localisation :</i>	<i>ensemble de l'appartement</i>		ens	1	0,00		0,00
<hr/>								
>> Fourniture et pose d'un tableau électrique neuf								
Tableau électrique 2 rangées raccordé suivant les normes en vigueur								
dijoncteurs différentiels								
	<i>Localisation :</i>	<i>suivant plan</i>		u	1	0,00		0,00
		<i>tableau positionné dans l'entrée</i>						
<i>sous-total RESEAU</i>								- €
<hr/>								
2.	<b>COFFRET DE COMMUNICATION</b>							
>> Fourniture et pose d'un coffret de communication comprenant :								
* la baie de brassage								
* un patch pannel avec repérage écrit de chaque câble RJ45								
* une prise de courant (pour brancher la box internet)								
* un plateau pour poser la box								
Le coffret de communication sera à brassage manuel.								
Tous les câbles RJ45 de l'installation seront ramenés dans le coffret.								
Les câbles RJ45 seront de catégorie 6								
Un fourreau pré-câblé diamètre 35mm sera en attente entre les parties communes et la gaine technique pour prévoir le passage de la fibre.								
	<i>Localisation :</i>	<i>suivant plan</i>		ens	1	0,00		0,00
		<i>sous le tableau électrique à l'entrée</i>						
<hr/>								
	>> Prises RJ45 de catégorie 6							
	<i>Localisation :</i>	<i>suivant plan</i>		u	3	0,00		0,00
		<i>chambre, salon, cuisine</i>						
<i>sous-total COFFRET DE COMMUNICATION</i>								- €

## 3. RESEAU ET EQUIPEMENT ELECTRIQUES

### Généralités :

#### > Réseau encastré

Fourniture et pose d'un nouveau circuit électrique  
Réseau gainé et encastré dans les murs, cloisons, faux-plafond et murs suivant besoins

#### > Appareillage :

type Essensya blanc de chez Hager

#### > Points lumineux

Fourniture et pose de boîte d'encastrement avec douilles DCL (en plafond et en applique)  
compris fiche et ampoule LED

### Description réseaux :

#### > ENTREE

1 point lumineux commandé par 1 interrupteur vas-et-viens	u	1	0,00	0,00
Fourniture et pose de spots	u	2	0,00	0,00
Prise de courant	u	1	0,00	0,00

#### > SALLE D'EAU

1 point lumineux en faux-plafond commandé par 1 interrupteur simple	u	1	0,00	0,00
1 point lumineux en applique commandé par 1 interrupteur simple	u	1	0,00	0,00
Prise de courant	u	2	0,00	0,00
Equipement (sèche-serviettes, lave-linge, BECS)	u	3	0,00	0,00
Alimentation velux	u	1	0,00	0,00

#### > CUISINE

1 point lumineux en applique commandé par 1 interrupteur simple	u	1	0,00	0,00
Prise de courant	u	4	0,00	0,00

Equipement (plaques 3/4 feux, four, frigo/congélateur, lave-vaisselle, micro- onde, hotte)	u	6	0,00	0,00
<b>&gt; SEJOUR</b>				
2 point lumineux commandés par 1 interrupteur vas-et-viens	u	1	0,00	0,00
Prise de courant	u	10	0,00	0,00
Equipement (radiateurs)	u	2	0,00	0,00
<b>&gt; CHAMBRE</b>				
2 points lumineux en applique commandé par un interrupteur simple	u	1	0,00	0,00
1 point lumineux en plafonnier commandé par 1 interrupteur vas-et-viens	u	1	0,00	0,00
Prise de courant	u	5	0,00	0,00
Equipement (alimentation velux)	u	1	0,00	0,00
<i>sous-total RESEAU ET EQUIPEMENT ELECTRIQUES</i>				- €

#### 4. RADIATEURS ET VELUX

<b>&gt; Fourniture radiateurs</b>					
Fourniture de radiateurs neufs en plinthes Radiateur électrique connecté à inertie pierre SAUTER Gyali plinthe chez Leroy Merlin - référence 78118026 - prix 479€ TTC / unité puissance 1000 watt dimensions : L103 x H30 x P13 cm <a href="https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/radiateur-electrique-connecte-a-inertie-pierre-sauter-gyali-plinthe-1000-w-e1500911811">https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/radiateur-electrique-connecte-a-inertie-pierre-sauter-gyali-plinthe-1000-w-e1500911811</a> <i>Localisation :</i> <i>pièce à vivre : 2 radiateurs en plinthe sous fenêtre</i>					
<i>Fourniture :</i>		u	2	0,00	0,00
<b>&gt; Pose radiateurs</b>					
Pose des radiateurs et sèche-serviettes électriques <i>Localisation : suivant plans</i> <i>pièce à vivre : 2 radiateurs en plinthe sous fenêtre</i> <i>chambre : 1 radiateur (réutilisation)</i> <i>SdE : 1 sèche-serviettes (réutilisation)</i>					
<i>Pose :</i>		u	4	0,00	0,00
<b>&gt; Velux</b>					
Motorisation des velux <i>en attente relevé de la référence des velux sur place</i> prix motorisation 330€ TTC/unité <a href="https://www.veluxshop.fr/tous-les-produits/accessoires/kits%20de%20motorisation">https://www.veluxshop.fr/tous-les-produits/accessoires/kits%20de%20motorisation</a> <i>Localisation :</i> <i>velux SDE et velux Chambre</i>					
		u	2	0,00	0,00
<i>sous-total RADIATEURS ET VELUX</i>				- €	

Total ELECTRICITE

- €

#### 7 PEINTURE

unité quantité PU Montant HT Total TTC

##### 7.1 PREPARATION DES SUPPORTS

Nettoyage des murs, grattage, ouverture des fissures, application d'une sous-couche d'accrochage Comblement des trous à l'enduit, ponçage, application d'une sous-couche d'impression <i>Localisation :</i>					
<i>Murs</i>		m <sup>2</sup>	135	0,00	0,00
<i>Plafonds</i>		m <sup>2</sup>	39	0,00	0,00
<i>sous-total PREPARATION DES SUPPORTS</i>				- €	

##### 7.2 PEINTURE

Mise en œuvre de 2 couches de peinture minérale sur support préparé Peinture satiné et lessivable sur les murs, plinthes et portes Peinture mat au plafond  Teintes au choix de l'architecte : <b>&gt; Dans la salle de bain :</b> Référence chez Farrow and Ball : "Book room red n°50" en velouté <a href="https://www.farrow-ball.com/fr/couleurs/book-room-red">https://www.farrow-ball.com/fr/couleurs/book-room-red</a>				
---	--	--	--	--




> Dans les autres pièces (chambre, pièce de vie, entrée)

Référence chez Chromatic : "CH1 0904 Bleu Banten"



> Sur tous les murs sans couleurs

Référence chez Chromatic : "CH2 0069 Blanc Saint Gervais"



Localisation :

Murs	m <sup>2</sup>	135	0,00	0,00
Plafonds	m <sup>2</sup>	39	0,00	0,00
<i>sous-total</i>		PEINTURE	-	€

Total PEINTURE - €

Total général travaux TTC - €

FIN